

# 追跡! オフィスビル・

借り手優位の状況が続くオフィスビル市場。オーナーにとって、テナント側の要求に応えられる体制づくりがビル経営の成功ポイントとなっている。所有するビルを状況に合わせて進化させること、すなわち、ニーズに応えられるキャパシティを拡充することは、ビルオーナー共通の経営課題ともいえる——今号は、現在、オフィスの基本仕様とも位置づけられるフリーアクセスOAフロアの敷設リニューアル事例について取材した。



物 件 名：ムツミビルディング  
所 在 地：東京都中央区日本橋2-12-6  
規 模：地上10階、地下2階、  
塔屋2階

- 改修箇所  
：床（OAフロアの設置）
- 改修時期  
：平成8年5月
- 施工  
：日立機材株式会社

昭和52年、日本橋に竣工したムツミビルディング。建物の商品価値を維持・向上させるため、給排水設備や空調設備などのリニューアル実績をもっている。

延床面積：約2,401.57m<sup>2</sup>（約726.47坪）  
竣工年月：昭和52年6月  
オーナー：睦産業株式会社  
代表取締役 添野 元晴

IS500J

リニューアル用オフィスフロア  
に求められる要件を追求し、  
居住性、施工性を大幅に向上  
させたフロア材。

- 床の高さは、オフィスに合わせ40~100mmに  
対応可能
- 新型の支持脚が大きな配線容量を実現
- 接着不要なので、レイアウト変更が容易
- 歩行感の向上
- コンセントなどの多種多様な組合せが可能



柱(ステンレス)



STEP 1

## リニューアル

テナントニーズを把握し、ビルの改善部分  
値を維持・向上させるために、設備リニュ

### 入居テナントの声を聞き、 リニューアルに反映

OAフロアは、コンピュータやコ  
ピー機など、OA機器の電気配線、  
および電話配線コードの露出を防  
ぎ、オフィスをスッキリした快適な  
歩行空間とする二重床構造の設備。  
「OA化」という言葉が一昔前もの  
となった近年では、オフィスビル  
にとって、基本的な設備機能の一つ  
といえるであろう。

とはいって、このようなオフィスニ  
ーズを想定せずに設計された竣工年  
の古いビルでは、現在でも、OAフ  
ロアが敷設されていないビルも少な  
くない。今号で紹介するムツミビル  
ディングもその一つ。天井高や事務室  
の入口、室内の空調設備に関しても、  
床上げに対応しづらい設計となっ  
ていた。

約20年前に建てられた同ビル。し  
かし、設備の老朽化と多様化するオ  
フィスニーズに対応するため、給排  
水関係設備はもとより、空調などの  
設備リニューアルを随時実施してき  
た実績がある。これまで同様、OA

# リニューアル

vol.4

## ルの前に

を的確に判断。市場価  
アルの着手に踏み切る。

フロアの敷設工事に関しても、躊躇せずその実施に踏み切ったオーナー・睦産業(株)。この積極的な経営姿勢は、ビルの商品価値を最大限に引き上げる原動力となった。

同ビルの事例で目を引くのは、オーナーと入居テナント企業との“関係”である。

オーナーは、入居テナントと年2回のピア・パーティーや年始の鏡割りなど、テナント企業との直接交流の機会を積極的に設け、双方にとって話しやすい関係づくりを心がけてきた。実は、この関係づくりこそが、ビル経営に当たっての絶好の意見交換の場となり、リニューアル工事への理解を深めるとともに、計画の実現をスムーズに進行し得た大きな要因となったのである。

いまでもなく、ビルの現状を把握するうえで、専門業者による構造的な現状調査や各種データの分析が必要である。しかし、それ以上に、入居テナントの生の意見や第三者的な視点からの考察がリニューアル・ポイントの決定に大いに役立つのである。

スロープ



## STEP2 リニューアルの計画

床高が増すOAフロア敷設工事。ビルに合ったフロア材を選定しなくては、マイナス効果を生む危険性もある。

### リニューアル効果を倍加する 優れたフロア材

OAフロアの敷設について、オーナーが最も注意を払ったのが天井高。床を上げることによって執務空間に圧迫感を与えてしまっては、快適性を高めるためのリニューアルが、まったくの逆効果となる。

最近まで、OAフロアによって加わる床の高さは、70~100mmぐらいが一般的であった。しかし、そもそも天井高がさほど高くないビルにとって、この数値まで床を上げることは、オフィスピルとして致命的な欠陥になる危険性がある。

同ビルにおいても、可能な限り、床上げの数値を低く抑えたいという意向から、敷設するOAフロア選びに関しては、慎重にならざるを得なかった。

最終的に、リニューアル効果を最大限引き出すフロア材としてオーナーが選んだのは、今回施工を担当した日立機材(株)の“IS500J”。このフロア材の床上げの高さは40mm。40mmであれば、開放感を保つつつオフィスの乱雑さを解消することが可能である。さらに、床と支持脚の接着が不要なため、退去時の原状回復コストを軽減するというテナント・サービスも図れる。まさに、リニューアルに最適な二重床といえる。

フロア材を決定、施工業者から設計書の提出を受け、いよいよ工事が開始された。

### オフィスフロア施工手順



## STEP 3 リニューアルの工程

作業が集中する2日目。施工前に、道路使用許可や騒音の問題などをクリアすることによって、作業はスムーズに進行する。

周囲に対する万全の配慮で、  
苦情のない的確な工事プラン

敷設工事の対象は、テナントが退去する2~7階（現在は全館敷設済み）。ビルの規模や空室状況で誤差はあるものの、敷設工事は非常に短いものである。一般的には、3日間（および予備日として1日）のみで、

## ■OAフロア敷設リニューアル工事 工程表

The Gantt chart illustrates the project timeline and task distribution:

- Phase 1: Removal Work (August 8-15)**

  - Tasks: 梱包作業 (Box Packaging), 養生作業 (Curing Work), 什器・備品移設 (Furniture and Equipment Relocation), OAフロア部材搬入 (OA Floor Material Transfer).

- Phase 2: Preparation Work (August 16-23)**

  - Tasks: 墨出し (Marking Out), パネル敷設 (Panel Laying), ボーダー処理 (Border Processing), スロープ・框設置 (Slope and Frame Installation), タイルカーペット工事 (Tile Carpet Work).

- Phase 3: Construction Work (August 24-September 9)**

  - Tasks: 電気配線工事 (Electrical Wiring Work), 電話配線工事 (Telephone Wiring Work), LAN工事 (LAN Work).

- Phase 4: Final Work (September 10)**

  - Tasks: 什器・備品搬入 (Furniture and Equipment Transfer), クリーニング (Cleaning), 検査 (Inspection), (予備) (Reserve).


初日の作業は夕方からの養生・什器備品移設なので、テナントの執務にはほぼ影響を与えない。

メインとなるのは2日目の搬入作業から。OAフロア材は物量が多く、大型トラックでの輸送となる。同ビルの場合、搬入口のある前面道路は幅員6mと狭く、短時間、公道を独占使用することとなった。このよう

なケースは、成熟したオフィス街では多く見られ、事前に警察や自治体の許可を取っておく必要がある。

搬入が終わると、設計書に基いてレイアウトラインが引かれ、敷設作業が開始される。

大小の溝パネルと支持脚を組み合わせ、500mm×500mmのユニットを無



STEP 4

## リニューアルを終えて

**基本的なビル設備の一つ・OAフロア。快適性を格段に高めるその機能は、現在のオフィスプランにとって必要不可欠。**

数に組む。あとはレイアウトラインに合わせ、敷き詰めるのみである。前述のように、このフロア材は床と接着不要なので、ここでかかる時間は、従来より大幅に短縮されている。

次に、ユニットでは収まらない、暖房器具や柱などのボーダー部に補助パネルを敷設していく。ここで注意しなくてはならないのは、金属パネルの切断による騒音。テナントと近隣への配慮として、時間をずらしたり、設計段階であらかじめパネルの加工を済ませておくなどの対応が求められる。

最後に、スロープやコンセントの設置（付帯工事）、タイルカーペット工事を施し、表面的な作業が終了する。


この間、電気・電話配線やLAN工事は同時並行で行われるが、これらに関しては、多少時間がかかるため、次の日の午前中まで作業が続く場合もある。

最終日は、什器・備品の搬入やクリーニング、工事後の検査など、主に後片付け作業を行うほか、オーナーの立会いのもと、工事完了の報告を行う。

オフィス内には、当然、コンピュータやコピー・FAXといったOA機器が置かれていたのだが、施工後に設置されたであろうもの以外、配線コードなど、動線を妨げるものはほぼ見当たらない。パーテーションで区切られたオフィス・レイアウトは、自由度の高さをうかがわせる。

スムーズな歩行移動を確保することが、いかに快適なものか——リニューアル効果が顕著に現れたこのオフィスが、それを裏付けている。

空間設計に歴然たる差をつける基本的機能・OAフロア。今回のレポートは、その重要性を改めて実感していただく好例となったのではないだろうか。



木製スロープ  
網製スロープ



上り框